

东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心
实验室——装饰装修工程

工程预算审核价

招标控制价 (小写) : 538,550.23

(大写) : 伍拾叁万捌仟伍佰伍拾元贰角叁分

建设单位: _____ 审核单位: _____

审核人: _____ 复核人: _____

审定人: _____

编制时间: _____ 年 ____ 月 ____ 日 复核时间: _____ 年 ____ 月 ____ 日

总 说 明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>本预算清单审核依据： 一、广州典实科仪设备有限公司设计的图纸； 二、甲方送审的预算书及相关资料； 三、《广东省建筑与装饰工程结合定额》(2010版)、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》(2012版)、《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2013)； 四、《河源工程造价信息》(2017.3).</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室——装饰装修工程

标段：第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 装修工程 | | | | | 205502.18 | |
| | | 拆除部分 | | | | | 12128.09 | |
| 1 | 粤R1-1-34 | 人工单项拆除 砖墙 | 1. 人工单项拆除 砖墙 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 24.408 | 138.19 | 3372.94 | |
| 2 | 粤R1-1-49 | 人工单项拆除 整体面层 | 1. 人工单项拆除 整体面层 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m2 | 214.66 | 24.67 | 5295.66 | |
| 3 | 粤R1-1-44 | 人工单项拆除 金属龙骨天棚 拆除 石膏板 | 1. 人工单项拆除 金属龙骨天棚 拆除 石膏板 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m2 | 214.66 | 10.82 | 2322.62 | |
| 4 | 粤R1-1-65 | 人工单项拆除 木(塑料)门 | 1. 人工单项拆除 木(塑料)门 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m2 | 12 | 7.86 | 94.32 | |
| 5 | 粤R1-1-68 | 人工单项拆除 金属窗 | 1. 人工单项拆除 金属窗 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m2 | 18 | 22.62 | 407.16 | |
| 6 | 011604001 | 平面塑料卷材 拆除 | 1. 塑料卷材拆除 2. 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m2 | 214.66 | 2.96 | 635.39 | |
| | | 隔断部分 | | | | | 96586.37 | |
| 7 | 011201001 | 墙面抹灰 | 1. 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm | m2 | 170.62 | 29.36 | 5009.4 | |
| 8 | 011210006 | 墙面隔断 | 1. 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【硅酸钙板6】 2. 饰面层 无机预涂板面 | m2 | 158.86 | 560.31 | 89010.85 | |
| 9 | 011406001 | 抹灰面油漆 (墙柱面) | 1. 刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 170.62 | 15.04 | 2566.12 | |
| | | 天花部分 | | | | | 63450.43 | |
| 10 | 011302001 | 吊顶天棚 | 1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 胶合板 换为【硅酸钙板6】 3. 钙塑板面层 安在U型轻钢龙骨上 换为【无机预涂板6】 | m2 | 220.1 | 288.28 | 63450.43 | |
| | | 地面部分 | | | | | 33337.29 | |
| 11 | 011101005 | 水泥自流坪地面 平地面 | 1. 水泥自流坪地面 平地面 | m2 | 183.03 | 8.5 | 1555.76 | |
| 本页小计 | | | | | | | 173720.65 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室——装饰装修工程

标段:

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 011103004001 | PVC卷材 δ=2.0mm | 1. 楼地面 塑料卷材 PVC卷材 δ=2.0mm | m ² | 183.03 | 136.02 | 24895.74 | |
| 13 | 011105004001 | 120mm胶踢脚线 | 1. 塑料板踢脚线 粘贴 换为【PVC卷材 δ=2.0mm】 | m ² | 16.97 | 145.94 | 2476.6 | |
| 14 | 011102003002 | 抛光砖800*800 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 水泥砂浆 1:3 3. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 4. 水泥砂浆 1:2 | m ² | 27.82 | 137.32 | 3820.24 | |
| 15 | 011102003003 | 防滑地砖 300*300 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 水泥砂浆 1:3 3. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 4. 水泥砂浆 1:2 | m ² | 9.25 | 63.67 | 588.95 | |
| | | 措施项目 | | | | | 1177.62 | |
| 16 | 粤011701012001 | 满堂脚手架 | 1. 满堂脚手架(钢管) 基本层 (3.6~5.2m) | m ² | 114 | 10.33 | 1177.62 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32959.15 | |
| 合 计 | | | | | | | 206679.8 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段：

第 1 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|----|-------|-------|-----------|-------|-------|----|-------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|--|
| 项目编码 | | 粤R1-1-34 | | 项目名称 | | 人工单项拆除 砖墙 | | | | | 计量单位 | | m3 | | 工程量 | | 24.408 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | |
| 借R1-1-34 | 人工单项拆除 砖墙 | m3 | 1 | 67.08 | 8 | | 10.85 | 12.07 | | | 67.08 | 8 | | 22.92 | 12.07 | | | |
| 借R1-9-15 换 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 1 | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 1.83 | 2.04 | | | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 3.87 | 2.04 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 78.43 | 19.12 | 13.84 | 12.68 | 14.11 | | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 138.19 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 19.12 | 1 | | 19.12 | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 19.12 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段：

第 2 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------|--------|-------|-------------|-------|-------|----|--------|-------|------|-------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 粤R1-1-49 | | 项目名称 | | 人工单项拆除 整体面层 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 214.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| 借R1-1-49 | 人工单项拆除整体面层 | 10m2 | 0.1 | 177.16 | 1 | | 28.63 | 31.89 | | | 17.72 | 0.1 | | 6.05 | 3.19 | | |
| 借R1-9-15 换 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 0.02 | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 1.83 | 2.04 | | | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.08 | 0.04 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 17.95 | 0.32 | 0.28 | 2.9 | 3.23 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 24.67 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.3224 | 1 | | 0.32 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 0.32 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 3 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------|-------|---------------------|-------|------|-------|----|-------|-------|------|-------|------|---------|---------|--------|--|
| 项目编码 | | 粤R1-1-44 | 项目名称 | | 人工单项拆除 金属龙骨天棚拆除 石膏板 | | | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 214.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | |
| 借R1-1-44 | 人工单项拆除 金属龙骨天棚 拆除 石膏板 | 10m2 | 0.1 | 56.76 | 12 | | 9.17 | 10.22 | | | 5.68 | 1.2 | | 1.94 | 1.02 | | | |
| 借R1-9-15 换 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 0.05 | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 1.83 | 2.04 | | | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.19 | 0.1 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 6.25 | 1.76 | 0.69 | 1.01 | 1.12 | | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 10.82 | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 1.756 | 1 | | 1.76 | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 1.76 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段：

第 4 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------|-------|-------|---------------|------|------|----|-------|-------|------|-------|------|---------|---------|----|--|
| 项目编码 | | 粤R1-1-65 | | 项目名称 | | 人工单项拆除 木(塑料)门 | | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 12 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | |
| 借R1-1-65 | 人工单项拆除木(塑料)门 | 10m2 | 0.1 | 41.28 | 3 | | 6.67 | 7.43 | | | 4.13 | 0.3 | | 1.41 | 0.74 | | | |
| 借R1-9-15 换 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 0.05 | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 1.83 | 2.04 | | | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.19 | 0.1 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 4.7 | 0.86 | 0.69 | 0.76 | 0.84 | | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 7.86 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.856 | 1 | | 0.86 | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 0.86 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段：

第 5 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|------|--------|-------|------------|-------|-------|----|-------|-------|------|-------|------|---------|---------|----|--|
| 项目编码 | | 粤R1-1-68 | | 项目名称 | | 人工单项拆除 金属窗 | | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 18 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | |
| 借R1-1-68 | 人工单项拆除金属窗 | 10m2 | 0.1 | 151.36 | 3 | | 24.46 | 27.24 | | | 15.14 | 0.3 | | 5.17 | 2.72 | | | |
| 借R1-9-15换 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 0.05 | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 1.83 | 2.04 | | | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.19 | 0.1 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 15.71 | 0.86 | 0.69 | 2.54 | 2.82 | | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 22.62 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.856 | 1 | | 0.86 | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 0.86 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 6 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------|-------|----------|-------|-------|----|--------|-------|------|-------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 011604001001 | | 项目名称 | | 平面塑料卷材拆除 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 214.66 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A20-63 | 塑料卷材拆除 | 100m2 | 0.01 | 232.97 | | | 13.85 | 41.93 | | | 2.33 | | | 0.56 | 0.42 | | |
| 借R1-9-15换 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 0.002 | 11.35 | 11.12 | 13.84 | 1.83 | 2.04 | | | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 2.35 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.42 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2.96 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.0222 | 1 | | 0.02 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 0.02 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段：

第 7 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------|---------|---------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|------|-------------|----|
| 项目编码 | | 011201001001 | | 项目名称 | | 墙面抹灰 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 170.62 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A10-7 | 各种墙面 水泥 石灰砂浆底 水 泥砂浆面 15+5mm | 100m2 | 0.01 | 1366.02 | 1222.37 | | 102.33 | 245.88 | | | 13.66 | 12.22 | | 3.48 | 2.46 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 13.66 | 12.22 | | 1.02 | 2.46 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 29.36 | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价 （元） | | 暂估合价 （元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | 元 | 0.183 | 1 | | 0.18 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | - | | 0.13 | | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | - | | 0.31 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程 标段： 第 8 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|------|---------|---------|------|-------|--------|----|--------|--------|--------|--------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 011210006001 | | 项目名称 | | 墙面隔断 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 158.86 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A10-275 换 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面 换为【硅酸钙板6】 | 100m2 | 0.01 | 2249.24 | 7279.49 | | 168.5 | 404.86 | | | 22.49 | 72.79 | | 5.73 | 4.05 | | |
| A10-199 | 饰面层 无机预涂板面 | 100m2 | 0.02 | 993.82 | 21717 | | 74.45 | 178.89 | | | 19.88 | 434.34 | | 5.07 | 3.58 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 42.37 | 507.13 | | 3.18 | 7.63 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 560.31 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.8976 | 1 | | 0.9 | | | | |
| | 硅酸钙板 6 | | | | | | | | m2 | 2.1 | 22.23 | | 46.68 | | | | |
| | 乳液 | | | | | | | | kg | 0.651 | 5.22 | | 3.4 | | | | |
| | 隔墙轻钢龙骨 75×45 | | | | | | | | m | 1.07 | 8.63 | | 9.23 | | | | |
| | 隔墙轻钢龙骨 75×40 | | | | | | | | m | 1.83 | 8.11 | | 14.84 | | | | |
| | 木压条 15×40 | | | | | | | | m | 2.78 | 2.7 | | 7.51 | | | | |
| | 无机预涂板 6 | | | | | | | | m2 | 2.2 | 192.31 | | 423.08 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 9 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 10 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------|------|--------|------------|-----|-------|--------|--------|-------|------|-------|-----|---------|---------|----|----|
| 项目编码 | | 011406001001 | 项目名称 | | 抹灰面油漆（墙柱面） | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 170.62 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A16-181 换 | 刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 632.36 | 51.55 | | 40.26 | 113.82 | | | 6.32 | 0.52 | | 1.54 | 1.14 | | |
| A16-187 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | 100m2 | 0.01 | 407.81 | 158.99 | | 25.97 | 73.41 | | | 4.08 | 1.59 | | 0.99 | 0.73 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 10.4 | 2.11 | | 0.66 | 1.87 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 15.04 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | 元 | 0.0419 | 1 | | 0.04 | | | | | |
| | 乳胶漆 | | | | | | | kg | 0.2781 | 5.66 | | 1.57 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | - | | 0.49 | | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | - | | 2.1 | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 11 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------|---------|---------|------|-------|--------|----|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 011302001001 | | 项目名称 | | 吊顶天棚 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 220.1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A11-36 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 100m2 | 0.01 | 1323.54 | 2638.24 | 7.4 | 85.04 | 238.24 | | | 13.24 | 26.38 | 0.07 | 3.23 | 2.38 | | |
| A11-85 换 | 胶合板 换为【硅酸钙板6】 | 100m2 | 0.01 | 554.18 | 2365.79 | | 35.29 | 99.75 | | | 5.54 | 23.66 | | 1.35 | 1 | | |
| A11-106 换 | 钙塑板面层 安在U型轻钢龙骨上 换为【无机预涂板6】 | 100m2 | 0.01 | 975.24 | 20268.1 | | 62.1 | 175.54 | | | 9.75 | 202.68 | | 2.38 | 1.76 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 28.53 | 252.72 | 0.07 | 1.82 | 5.14 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 288.28 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.237 | 1 | | 0.24 | | | | |
| | 圆钢 Φ10以内 | | | | | | | | t | 0.0003 | 3765 | | 1.13 | | | | |
| | 轻钢中龙骨 | | | | | | | | m | 2.4934 | 3.64 | | 9.08 | | | | |
| | 铁件（综合） | | | | | | | | kg | 0.4 | 3.93 | | 1.57 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 12 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 13 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 14 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|------|--------|---------|----------------|-------|--------|----|-------|--------|--------|--------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 011103004001 | | 项目名称 | | PVC卷材 δ =2.0mm | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 183.03 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A9-112 | 楼地面 塑料卷材 PVC卷材 δ =2.0mm | 100m2 | 0.01 | 816.57 | 12576.5 | | 61.17 | 146.98 | | | 8.17 | 125.77 | | 2.08 | 1.47 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 8.17 | 125.77 | | 0.61 | 1.47 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 136.02 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 塑料粘结剂 | | | | | | | | kg | 0.45 | 14.17 | | 6.38 | | | | |
| | 乳液 | | | | | | | | kg | 0.017 | 5.22 | | 0.09 | | | | |
| | PVC卷材 δ =2.0mm | | | | | | | | m2 | 1.1 | 108 | | 118.8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | | - | | 0.49 | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | | | | - | | 125.76 | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 15 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 16 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------|---------|---------|------------|--------|--------|----|-------|--------|--------|-------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 011102003002 | | 项目名称 | | 抛光砖800*800 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 27.82 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 460.01 | 40.32 | | 34.46 | 82.8 | | | 4.6 | 0.4 | | 1.17 | 0.83 | | |
| 8001656 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.0202 | 25.8 | 287.83 | 14.25 | | 4.64 | | | 0.52 | 5.81 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | | |
| A9-68 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1864.57 | 9731.17 | | 139.68 | 335.62 | | | 18.65 | 97.31 | | 4.75 | 3.36 | | |
| 8001646 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0101 | 25.8 | 322.66 | 14.25 | | 4.64 | | | 0.26 | 3.26 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 24.03 | 106.78 | 0.43 | 1.74 | 4.33 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 137.32 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.241 | 1 | | 0.24 | | | | |
| | 瓷质抛光砖 800×800 | | | | | | | | m2 | 1.025 | 94.4 | | 96.76 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | | - | | 9.78 | | - | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 17 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 18 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|-------------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|------|---------|---------|----|
| 项目编码 | | 011102003003 | | 项目名称 | | 防滑地砖300*300 | | | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 9.25 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额 编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | | | | | | | 合价 | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 460.01 | 40.32 | | 34.46 | 82.8 | | | 4.6 | 0.4 | | 1.17 | 0.83 | | |
| 8001656 | 水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.0202 | 25.8 | 287.83 | 14.25 | | 4.64 | | | 0.52 | 5.82 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | | |
| A9-66 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1883.57 | 2341.94 | | 141.11 | 339.04 | | | 18.84 | 23.42 | | 4.8 | 3.39 | | |
| 8001646 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0101 | 25.8 | 322.66 | 14.25 | | 4.64 | | | 0.26 | 3.26 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | 24.22 | 32.9 | 0.43 | 1.75 | 4.36 | | |
| 综合工日86元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 63.67 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | 元 | 0.241 | 1 | | 0.24 | | | | |
| | 防滑砖 300×300 | | | | | | | | m2 | 1.025 | 22.31 | | 22.87 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | | | | - | | 9.78 | | - | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 19 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

标段:

第 20 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室——装饰装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.0744 | 6317.96 | | | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744% |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | | | | 赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项工程费 * 0.1 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期) |
| 4 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | | | | | | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为：26.26元/m ³ ；地下连续墙费用标准为：42.11元/m ³ |
| 5 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.2%；省级文明工地为0.4% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 6317.96 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修

工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|-----------|---------|------------|
| 1 | 材料检验试验费 | 616.51 | | |
| 2 | 工程优质费 | | | |
| 3 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 4 | 暂估价 | | | |
| 4.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 5 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 6 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 7 | 材料保管费 | | | |
| 8 | 预算包干费 | 2055.02 | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| 11 | 独立费 | 269026.40 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 271697.93 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室——装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

单位工程人材机价差汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室——装饰装修工程第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 市场价 (元) | 价差 (元) | 价差合计 (元) |
|----|------------------------------|----|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | 综合工日 | 工日 | 337.1601 | 51 | 86 | 35 | 11800.6 |
| 2 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7\sim 1.2$ | kg | 1.2882 | 4.09 | 6 | 1.91 | 2.46 |
| 3 | 圆钢 $\Phi 10$ 以内 | t | 0.0616 | 3224.74 | 3765 | 540.26 | 33.28 |
| 4 | PVC卷材 $\delta =2.0\text{mm}$ | m2 | 218.6424 | 23.63 | 108 | 84.37 | 18446.86 |
| 5 | 自攻螺钉M4 \times 15 | 十个 | 759.9169 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 7.6 |
| 6 | 螺母(综合) | 十个 | 77.4752 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.77 |
| 7 | 高强螺栓 | kg | 2.6852 | 5.7 | 6.87 | 1.17 | 3.14 |
| 8 | #3专用螺母垫圈Q235 | 块 | 38.7376 | 1.51 | 1.25 | -0.26 | -10.07 |
| 9 | 木砂纸 | 张 | 12.1018 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 0.24 |
| 10 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 2.8173 | 4.21 | 7.98 | 3.77 | 10.62 |
| 11 | 圆钉50 \sim 75 | kg | 2.2116 | 3.74 | 7.21 | 3.47 | 7.67 |
| 12 | 射钉 | 十个 | 1125.5691 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 11.26 |
| 13 | 枪钉 | 盒 | 6.9898 | 6.44 | 6.76 | 0.32 | 2.24 |
| 14 | 铁件(综合) | kg | 88.04 | 4.99 | 3.93 | -1.06 | -93.32 |
| 15 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.6002 | 272.12 | 350 | 77.88 | 46.74 |
| 16 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.0037 | 508.38 | 617 | 108.62 | 0.4 |
| 17 | 白色硅酸盐水泥32.5 | kg | 30.3192 | 0.51 | 0.62 | 0.11 | 3.34 |
| 18 | 中砂 | m3 | 1.3012 | 48.56 | 122 | 73.44 | 95.56 |
| 19 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.6902 | 22.31 | 21.49 | -0.82 | -0.57 |
| 20 | 石膏粉 | kg | 137.5797 | 0.94 | 0.57 | -0.37 | -50.9 |
| 21 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0114 | 1127.29 | 1460.24 | 332.95 | 3.8 |
| 22 | 松木板 | m3 | 0.0352 | 1029.62 | 1081.1 | 51.48 | 1.81 |
| 23 | 松杂直边板 | m3 | 0.0684 | 1057.6 | 1375.71 | 318.11 | 21.76 |
| 24 | 无机预涂板6 | m2 | 580.597 | 18.88 | 192.31 | 173.43 | 100692.94 |
| 25 | 防滑砖300 \times 300 | m2 | 9.4813 | 48.89 | 22.31 | -26.58 | -252.01 |
| 26 | 瓷质抛光砖800 \times 800 | m2 | 28.5155 | 60.07 | 94.4 | 34.33 | 978.94 |
| 27 | 硅酸钙板6 | m2 | 564.711 | 16.56 | 22.23 | 5.67 | 3201.91 |
| 28 | 隔墙轻钢龙骨75 \times 40 | m | 290.7138 | 4.41 | 8.11 | 3.7 | 1075.64 |
| 29 | 隔墙轻钢龙骨75 \times 45 | m | 169.9802 | 4.97 | 8.63 | 3.66 | 622.13 |
| 30 | 轻钢中龙骨 | m | 548.7973 | 3.86 | 3.64 | -0.22 | -120.74 |
| 31 | 轻钢大龙骨45 | m | 301.2069 | 4.46 | 4.21 | -0.25 | -75.3 |
| 32 | 轻钢中龙骨横撑h=19 | m | 457.4558 | 3.86 | 4.06 | 0.2 | 91.49 |
| 33 | 木压条15 \times 40 | m | 441.6308 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 397.47 |
| 34 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.6954 | 15.45 | 15.41 | -0.04 | -0.03 |
| 35 | 水泥自流坪混合料 | kg | 768.726 | 1.12 | 1.08 | -0.04 | -30.75 |

单位工程人材机价差汇总表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室--装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

独立费表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 合价 |
|-----|-------------------------------------------|--------|------|----------|
| 1 | 门窗工程 | | | 42518.4 |
| (1) | 气密性单开门（带观察窗）规格：900*2100 | 1814.4 | 6 | 10886.4 |
| (2) | 气密性单开门（带观察窗）规格：1500*2100 | 3024 | 1 | 3024 |
| (3) | 气密性单开门（带观察窗）规格：1200*2100 | 2419.2 | 4 | 9676.8 |
| (4) | 不锈钢传递窗 规格：600*600*600 | 2720 | 3 | 8160 |
| (5) | 双层密封玻璃观察窗 双层中空钢化玻璃 5mm | 544 | 19.8 | 10771.2 |
| 2 | 报告发放家具工程 | | | 3290 |
| (1) | 报告台（钢木+理化板）规格：2350*750*850 | 3290 | 1 | 3290 |
| 3 | HIV实验室污染区家具工程 | | | 73752 |
| (1) | 边台（钢木+理化板）规格：1780*750*850 | 2492 | 1 | 2492 |
| (2) | 边台（钢木+理化板）规格：3025*750*850 | 4235 | 1 | 4235 |
| (3) | 转角柜（钢木结构，12.6mm国产实芯理化板台面）规格：1000*1000*850 | 1600 | 1 | 1600 |
| (4) | 生物安全柜 规格：BSC-1500IIB2-X | 64000 | 1 | 64000 |
| (5) | pp水槽+单口感应水龙头 规格：480*380*310，PP材质 | 1000 | 1 | 1000 |
| (6) | 单口洗眼器 | 425 | 1 | 425 |
| 4 | 洗涤室家具工程 | | | 7140 |
| (1) | 边台（钢木+理化板） 规格：4100*750*850 | 5740 | 1 | 5740 |
| (2) | pp水槽+三联水口 规格：600*440*300，PP材质 | 700 | 2 | 1400 |
| 5 | 生化免疫大厅家具工程 | | | 60276 |
| (1) | 边台（钢木+理化板）规格：3525*750*850 | 4935 | 1 | 4935 |
| (2) | 边台（钢木+理化板）规格：8450*750*850 | 11830 | 1 | 11830 |
| (3) | 中央台（钢木结构，12.6mm国产实芯理化板台面）规格：3800*1500*850 | 6080 | 2 | 12160 |
| (4) | 抽血台（钢木结构，大理石台面）规格：5175*550*850 | 8280 | 1 | 8280 |
| (5) | 补风型通风柜（全钢结构，带用水点及紫外线杀菌灯）规格：1500*850*2380 | 18096 | 1 | 18096 |
| (6) | pp水槽+三联水口 规格：600*440*300，PP材质 | 700 | 1 | 700 |
| (7) | pp水槽+单口感应水龙头 规格：480*380*310，PP材质 | 1000 | 3 | 3000 |
| | 合计 | | | 186976.4 |

编制人：

证号：

编制日期：2018年1月9日

独立费表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室---装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期：2018年1月9日