

东源县妇幼保健院出生缺陷干预
中心实验室装修工程-电气 工程
工程造价

工程造价（小写）： 58,824.87

（大写）： 伍万捌仟捌佰贰拾肆元捌角柒分

建设单位： 审核单位：

审 核 人： 复 核 人：

审 定 人：

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

第 1 页 共 1 页

本工程预算清单审核依据： 一、广州典实科仪器设备公司设计图纸； 二、甲方送审的预算书； 三、《广东省安装工程综合定额》（2010版）、《建设工程工程量清单计规范》（GB50500-2013）； 四、《河源工程造价信息》（2017.3）。
--

单位工程造价汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	50019.68	
1.1	强电工程	46198.66	
1.2	弱电工程	3821.02	
2	措施合计	2322.52	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	2040.67	
2.2	其他措施费	281.85	
3	其他项目	600.24	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	材料检验试验费	100.04	
3.6	预算包干费	500.2	
3.7	工程优质费		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	规费	52.94	—
5	税金	5829.49	—
6	总造价	58824.87	
7	人工费	7328.03	
投标报价合计=1+2+3+4+5		58,824.87	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		强电工程					46198.66	
1	030404016001	控制箱KTF-1	1. 控制箱KTF-1 2. 规格:强弱电一体（含电气元件、二次控制回路、外围传感器及外围执行机构等所有配件）	台	1	2719.59	2719.59	
2	030404017001	配电总箱AL-1	1. 配电总箱AL-1 2. 规格:详见图纸（含电气元件和二次控制回路等所有配件） 3. 主要低压配电元件采用正泰品牌	台	1	2108.72	2108.72	
3	030404017002	配电总箱AL1-1	1. 配电箱AL1-1 2. 规格:详见图纸（含电气元件和二次控制回路等所有配件） 3. 主要低压配电元件采用正泰品牌	台	1	2334.12	2334.12	
4	030404034001	延时开关	1. 名称:延时开关 2. 型号:紫外灯专用	个	2	54.08	108.16	
5	030404034002	单联单控大板开关	1. 名称:单联单控大板开关 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	4	20.79	83.16	
6	030404034003	双联单控大板开关	1. 名称:双联单控大板开关 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	3	22.2	66.6	
7	030404034004	三联单控大板开关	1. 名称:三联单控大板开关 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	2	25.02	50.04	
8	030404034005	四联单控大板开关	1. 名称:四联单控大板开关 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	1	30.45	30.45	
9	030404034006	单联双控大板开关	1. 名称:单联双控大板开关 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	3	25.63	76.89	
10	030404035001	二三孔插座	1. 名称:二三孔插座 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	26	26.23	681.98	
11	030404035002	感应水龙头插座	1. 名称:感应水龙头插座 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	5	75.25	376.25	
12	030404035003	三孔插座	1. 名称:三孔插座 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:明装	个	2	39.38	78.76	
本页小计							8714.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030404035004	实验室专用插座	1. 名称:实验室专用插座 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	18	126.01	2268.18	
14	030404035005	二三孔地插座	1. 名称:二三孔地插座 2. 规格:~220V、10A 3. 安装形式:暗配	个	6	185.48	1112.88	
15	030408001005	电力电缆:ZR-YJY-3x2.5mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-3x2.5mm2	m	109.16	10.09	1101.42	
16	030408001002	电力电缆ZR-YJY-5x4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5x4mm2	m	31.77	20.31	645.25	
17	030408001001	电力电缆ZR-YJY-5x6mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5x6mm2	m	31.29	25.9	810.41	
18	030408001004	电力电缆ZR-YJY-5x10mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5x10mm2	m	11	38.22	420.42	
19	030408001003	电力电缆ZR-YJY-5x16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJY-5x16mm2	m	11	57.8	635.8	
20	030411001002	电气配管JDG20	1. 名称:镀锌线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	177.14	15.58	2759.84	
21	030411001001	电气配管JDG25	1. 名称:镀锌线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	153.06	19.68	3012.22	
22	030411001003	电气配管JDG40	1. 名称:镀锌线管 2. 规格: JDG40 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	14.01	33.61	470.88	
23	030411002001	金属线槽100x100x1.0	1. 型号、规格:100x100x1.0 2. 材质:金属线槽	m	35	65.79	2302.65	
24	030411004001	电线ZR-BV-4mm2	1. 名称:动力电线 2. 规格:ZR-BV-4mm2	m	979.44	3	2938.32	
25	030411004002	电线NH-BV-2.5mm2(无系统图)	1. 名称:动力电线 2. 规格:NH-BV-2.5mm2	m	0			
26	030411004003	电线ZR-BV-2.5mm2	1. 名称:动力电线 2. 规格:ZR-BV-2.5mm2	m	594.6	2.16	1284.34	
本页小计							19762.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030411006001	接线盒	1. 名称:普通接线盒	个	126	7.17	903.42	
28	030412005001	吸顶式LED洁净面板灯 (40W, 1200*300*9)	1. 名称:吸顶式LED洁净面板灯 2. 规格:40w、1200mmX300mm	套	32	325.19	10406.08	
29	030412005002	吸顶式LED洁净面板灯 (20W, 600*300*9)	1. 名称:吸顶式LED洁净面板灯 2. 规格:20w、600mmX300mm	套	9	240.25	2162.25	
30	030412005003	应急电源	1. 名称:应急电源 2. 型号:220V、应急时间≥90分钟	套	3	173.05	519.15	
31	030412005004	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:220V、应急时间≥90分钟	套	1	143.58	143.58	
32	030412005005	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:220V、应急时间≥90分钟	套	4	143.59	574.36	
33	030412006001	紫外线杀菌灯	1. 名称:杀菌灯 2. 型号:220V、1X20W、不锈钢支架	套	5	405.37	2026.85	
34	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	985.64	985.64	
		弱电工程					3821.02	
35	030411001004	电气配管JDG20	1. 名称:镀锌线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	168.17	15.58	2620.09	
36	030502004001	单口网络插座	1. 名称:单口网络插座 2. 含面板、底盒	个	7	49.1	343.7	
37	030502004002	电话网络双口插座	1. 名称:电话网络双口插座 2. 含面板、底盒	个	4	70.5	282	
38	030502006001	双绞线缆.UPT-CAT6	1. 名称:六类网线 2. UPT-CAT6	m	109.11	4	436.44	
39	030502007001	电话线安装		m	59.06	2.35	138.79	
		措施项目					281.85	
本页小计							21542.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	031301001001	吊装加固		项	1			
41	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
42	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
43	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
44	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
45	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
46	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
47	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
48	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
49	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
50	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
51	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
52	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
53	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1			
54	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1			
55	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1			
56	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费	项	1	281.85	281.85	
本页小计							281.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段:

第 1 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 2 页 共 57 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电总箱AL-1				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-4-27	成套配电箱安装 落地式	台	1	247.25	1714.48	71.84	30.64	44.51			247.25	1714.48	71.84	75.15	44.51		
人工单价		小计									247.25	1714.48	71.84	30.64	44.51		
综合工日86元/工日		未计价材料费									1692.6						
清单项目综合单价											2108.72						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	配电总箱AL-1								台	1	1692.6		1692.6				
	其他材料费										-		21.89		-		
	材料费小计										-		1714.49		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 3 页 共 57 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电总箱AL1-1				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-4-27	成套配电箱安装 落地式	台	1	247.25	1939.88	71.84	30.64	44.51			247.25	1939.88	71.84	75.15	44.51		
人工单价		小计									247.25	1939.88	71.84	30.64	44.51		
综合工日86元/工日		未计价材料费									1918						
清单项目综合单价										2334.12							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	配电总箱AL1-1								台	1	1918		1918				
	其他材料费										-		21.89		-		
	材料费小计										-		1939.89		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 4 页 共 57 页

项目编码		030404034001		项目名称		延时开关				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	声控(红外线感应)延时开关	10套	0.1	55.3	468.59		6.85	9.95			5.53	46.86		1.68	1		
人工单价		小计									5.53	46.86		0.69	1		
综合工日86元/工日		未计价材料费									46.4						
清单项目综合单价										54.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	延时开关							个	1.02	45.49		46.4					
	其他材料费									-		0.46		-			
	材料费小计									-		46.86		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 5 页 共 57 页

项目编码		030404034002		项目名称		单联单控大板开关				计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-374	开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	55.21	135.86		6.84	9.94			5.52	13.59		1.68	0.99		
人工单价		小计									5.52	13.59		0.68	0.99		
综合工日86元/工日		未计价材料费									13.13						
清单项目综合单价											20.79						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	单联单控大板开关							个	1.02	12.87		13.13					
	其他材料费									-		0.46		-			
	材料费小计									-		13.59		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 6 页 共 57 页

项目编码		030404034003		项目名称		双联单控大板开关				计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-375	开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	57.88	146.48		7.17	10.42			5.79	14.65		1.76	1.04		
人工单价		小计									5.79	14.65		0.72	1.04		
综合工日86元/工日		未计价材料费									14						
清单项目综合单价											22.2						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	双联单控大板开关								个	1.02	13.73		14				
	其他材料费										-		0.65		-		
	材料费小计										-		14.65		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 7 页 共 57 页

项目编码		030404034004		项目名称		三联单控大板开关				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-376	开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	57.88	174.63		7.17	10.42			5.79	17.46		1.76	1.04		
人工单价		小计									5.79	17.46		0.72	1.04		
综合工日86元/工日		未计价材料费									16.64						
清单项目综合单价											25.02						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	三联单控大板开关							个	1.02	16.31		16.64					
	其他材料费									-		0.82		-			
	材料费小计									-		17.46		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 8 页 共 57 页

项目编码		030404034005		项目名称		四联单控大板开关				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-377	开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	57.88	229		7.17	10.42			5.79	22.9		1.76	1.04		
人工单价		小计									5.79	22.9		0.72	1.04		
综合工日86元/工日		未计价材料费									21.89						
清单项目综合单价											30.45						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	四联单控大板开关								个	1.02	21.46		21.89				
	其他材料费										-		1.01		-		
	材料费小计										-		22.9		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 9 页 共 57 页

项目编码		030404034006		项目名称		单联双控大板开关				计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-380	开关及按钮 板式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	57.88	180.83		7.17	10.42			5.79	18.08		1.76	1.04		
人工单价		小计									5.79	18.08		0.72	1.04		
综合工日86元/工日		未计价材料费									17.5						
清单项目综合单价											25.63						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	单联双控大板开关								个	1.02	17.16		17.5				
	其他材料费										-		0.59		-		
	材料费小计										-		18.09		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 10 页 共 57 页

项目编码		030404035001		项目名称		二三孔插座				计量单位		个		工程量		26	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	单相明插座 单相(15A以下)	10套	0.1	56.5	188.67		7	10.17			5.65	18.87		1.72	1.02		
人工单价		小计									5.65	18.87		0.7	1.02		
综合工日86元/工日		未计价材料费									17.5						
清单项目综合单价											26.23						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	二三孔插座								套	1.02	17.16		17.5				
	其他材料费										-		1.36		-		
	材料费小计										-		18.86		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 11 页 共 57 页

项目编码		030404035002		项目名称		感应水龙头插座				计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	单相明插座 单相(15A以下)	10套	0.1	56.5	678.88		7	10.17			5.65	67.89		1.72	1.02		
人工单价		小计									5.65	67.89		0.7	1.02		
综合工日86元/工日		未计价材料费									66.52						
清单项目综合单价											75.25						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	感应水龙头插座							套	1.02	65.22		66.52					
	其他材料费									-		1.36		-			
	材料费小计									-		67.88		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 12 页 共 57 页

项目编码		030404035003		项目名称		三孔插座				计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	单相明插座 单相(15A以下)	10套	0.1	56.5	320.05		7	10.17			5.65	32.01		1.72	1.02		
人工单价		小计									5.65	32.01		0.7	1.02		
综合工日86元/工日		未计价材料费									30.64						
清单项目综合单价											39.38						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	三孔插座							套	1.02	30.04		30.64					
	其他材料费									-		1.36		-			
	材料费小计									-		32		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 13 页 共 57 页

项目编码		030404035004		项目名称		实验室专用插座				计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	单相暗插座 单相(15A以下)	10套	0.1	56.5	1186.37		7	10.17			5.65	118.64		1.72	1.02		
人工单价		小计									5.65	118.64		0.7	1.02		
综合工日86元/工日		未计价材料费									118.18						
清单项目综合单价										126.01							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	实验室专用插座							套	1.02	115.86		118.18					
	其他材料费									-		0.46		-			
	材料费小计									-		118.64		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 14 页 共 57 页

项目编码		030404035005		项目名称		二三孔地插座				计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-399	三相带接地暗插座(15A以下)	10套	0.1	73.53	1759		9.11	13.24			7.35	175.9		2.24	1.32		
人工单价		小计									7.35	175.9		0.91	1.32		
综合工日86元/工日		未计价材料费									175.07						
清单项目综合单价											185.48						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	二三孔地插座方型铜面							套	1.02	171.64		175.07					
	其他材料费									-		0.82		-			
	材料费小计									-		175.89		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 15 页 共 57 页

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆:ZR-YJY-3x2. 5mm2				计量单位		m		工程量		109. 16	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-8-144	铜芯电力电缆 敷设 电缆(截面10mm2以下)	100m	0. 01	263. 59	659. 55	4. 1	32. 66	47. 45			2. 64	6. 6	0. 04	0. 8	0. 47		
人工单价		小计									2. 64	6. 6	0. 04	0. 33	0. 47		
综合工日86元/工日		未计价材料费									5. 74						
清单项目综合单价										10. 09							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	动力电缆ZR-YJY-3x2. 5mm2 ZR-YJY-3x2. 5mm2							m	1. 01	5. 68		5. 74					
	其他材料费									-		0. 85		-			
	材料费小计									-		6. 59		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 16 页 共 57 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆ZR-YJY-5x4mm2				计量单位		m		工程量		31.77	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	342.67	1578.15	5.33	42.46	61.68			3.43	15.78	0.05	1.04	0.62		
人工单价		小计									3.43	15.78	0.05	0.42	0.62		
综合工日86元/工日		未计价材料费									14.67						
清单项目综合单价											20.31						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	动力电缆ZR-YJY-5x4mm2 ZR-YJY-5x4mm2								m	1.01	14.52		14.67				
	其他材料费										-		1.13		-		
	材料费小计										-		15.8		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 17 页 共 57 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆ZR-YJY-5x6mm2				计量单位		m		工程量		31.29	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆 敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	342.67	2137.69	5.33	42.46	61.68			3.43	21.38	0.05	1.04	0.62		
人工单价		小计									3.43	21.38	0.05	0.42	0.62		
综合工日86元/工日		未计价材料费									20.26						
清单项目综合单价											25.9						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	动力电缆ZR-YJY-5x6mm2 ZR-YJY-5x6mm2								m	1.01	20.06		20.26				
	其他材料费										-		1.13		-		
	材料费小计										-		21.39		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 18 页 共 57 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆ZR-YJY-5x10mm2				计量单位		m		工程量		11	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆 敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	342.67	3369.89	5.33	42.46	61.68			3.43	33.7	0.05	1.04	0.62		
人工单价		小计									3.43	33.7	0.05	0.42	0.62		
综合工日86元/工日		未计价材料费									32.58						
清单项目综合单价											38.22						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	动力电缆ZR-YJY-5x10mm2 ZR-YJY-5x10mm2							m	1.01	32.26		32.58					
	其他材料费									-		1.13		-			
	材料费小计									-		33.71		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 19 页 共 57 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆ZR-YJY-5x16mm2				计量单位		m		工程量		11	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆 敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	622.5	4957.2	10.64	77.14	112.05			6.23	49.57	0.11	1.89	1.12		
人工单价		小计									6.23	49.57	0.11	0.77	1.12		
综合工日86元/工日		未计价材料费									47.95						
清单项目综合单价											57.8						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	动力电缆ZR-YJY-5x16mm2 ZR-YJY-5x16mm2							m	1.01	47.48		47.95					
	其他材料费									-		1.62		-			
	材料费小计									-		49.57		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 20 页 共 57 页

项目编码		030411001002		项目名称		电气配管JDG20				计量单位		m		工程量		177.14	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-67	镀锌钢管埋地敷 设 公称直径 (20mm以内)	100m	0.01	367.13	1079.87		45.49	66.08			3.67	10.8		1.12	0.66		
人工单价		小计									3.67	10.8		0.45	0.66		
综合工日86元/工日		未计价材料费									9.85						
清单项目综合单价											15.58						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌钢管JDG20							m	1.03	9.56		9.85					
	其他材料费									-		0.93		-			
	材料费小计									-		10.78		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段:

第 21 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 22 页 共 57 页

项目编码		030411001003		项目名称		电气配管JDG40				计量单位		m		工程量		14.01	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-70	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(40mm以内)	100m	0.01	759.9	2360.69	9.05	94.16	136.78			7.6	23.61	0.09	2.31	1.37		
人工单价		小计									7.6	23.61	0.09	0.94	1.37		
综合工日86元/工日		未计价材料费									21.54						
清单项目综合单价											33.61						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌钢管JDG40							m	1.03	20.91		21.54					
	其他材料费									-		2.05		-			
	材料费小计									-		23.59		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 23 页 共 57 页

项目编码		030411002001		项目名称		金属线槽100x100x1.0				计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	157.55	452.32		19.52	28.36			15.76	45.23		4.79	2.84		
人工单价		小计									15.76	45.23		1.95	2.84		
综合工日86元/工日		未计价材料费									42.75						
清单项目综合单价										65.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	金属线槽100x100x1.0 100*100*1.0							m	1.03	41.5		42.75					
	其他材料费									-		2.49		-			
	材料费小计									-		45.24		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 24 页 共 57 页

项目编码		030411004001		项目名称		电线ZR-BV-4mm2				计量单位		m		工程量		979.44	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-230	管内穿线 动力 线路(铜芯) 导 线截面(4mm2以 内)	100m单 线	0.01	48.33	236.48		5.99	8.7			0.48	2.36		0.15	0.09		
人工单价		小计									0.48	2.36		0.06	0.09		
综合工日86元/工日		未计价材料费									2.21						
清单项目综合单价											3						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	电线ZR-BV-4mm2 ZR-BV-4mm2								m	1.05	2.1		2.21				
	其他材料费										-		0.16		-		
	材料费小计										-		2.37		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 25 页 共 57 页

项目编码		030411004002	项目名称		电线NH-BV-2. 5mm2(无系统图)				计量单位		m		工程量		0		
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-229	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2. 5mm2以内)	100m单 线		45. 67	254. 01		5. 66	8. 22									
人工单价		小计															
综合工日86元/工日		未计价材料费									IIF([分部分项和单价措施清单. GCL]=0, 0, Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单. GCL], 2))						
清单项目综合单价																	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	绝缘电线NH-BV-2. 5mm2 NH-BV-2. 5mm2								m		2. 29						
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段:

第 26 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 27 页 共 57 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒				计量单位		个		工程量		126	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-	接线盒 暗装	10个	0.1	29.33	33.48		3.63	5.28			2.93	3.35		0.89	0.53		
人工单价		小计									2.93	3.35		0.36	0.53		
综合工日86元/工日		未计价材料费									2.19						
清单项目综合单价										7.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	接线盒							个	1.02	2.15		2.19					
	其他材料费									-		1.15		-			
	材料费小计									-		3.34		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 28 页 共 57 页

项目编码		030412005001	项目名称		吸顶式LED洁净面板灯 (40W, 1200*300*9)					计量单位		套		工程量		32	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-203	组装型荧光灯具安装 吸顶式单管	10套	0.1	155.32	3049.26		19.25	27.96			15.53	304.93		4.72	2.8		
人工单价		小计									15.53	304.93		1.93	2.8		
综合工日86元/工日		未计价材料费									301.65						
清单项目综合单价											325.19						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	吸顶式LED洁净面板灯（40W, 1200*300*9） 40w								套	1.01	298.66		301.65				
	其他材料费										-		3.28		-		
	材料费小计										-		304.93		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 29 页 共 57 页

项目编码		030412005002	项目名称		吸顶式LED洁净面板灯 (20W, 600*300*9)					计量单位		套		工程量		9	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-203	组装型荧光灯具安装 吸顶式单管	10套	0.1	155.32	2199.85		19.25	27.96			15.53	219.99		4.72	2.8		
人工单价		小计									15.53	219.99		1.93	2.8		
综合工日86元/工日		未计价材料费									216.71						
清单项目综合单价											240.25						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	吸顶式LED洁净面板灯（20W, 600*300*9） 20W								套	1.01	214.56		216.71				
	其他材料费										-		3.28		-		
	材料费小计										-		219.99		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 30 页 共 57 页

项目编码		030412005003		项目名称		应急电源				计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	204.34	1464.02		25.32	36.78			20.43	146.4		6.21	3.68		
人工单价		小计									20.43	146.4		2.53	3.68		
综合工日86元/工日		未计价材料费									143.03						
清单项目综合单价											173.05						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	应急电源 220V、应急时间≥90分钟								套	1.01	141.61		143.03				
	其他材料费										-		3.38		-		
	材料费小计										-		146.41		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 31 页 共 57 页

项目编码		030412005004		项目名称		安全出口指示灯				计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-159	标志、诱导装饰灯具 吊杆式示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	194.1	1182.74		24.05	34.94			19.41	118.27		5.9	3.49		
人工单价		小计									19.41	118.27		2.41	3.49		
综合工日86元/工日		未计价材料费									113.12						
清单项目综合单价											143.58						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	安全出口指示灯								套	1.01	112		113.12				
	其他材料费										-		5.15		-		
	材料费小计										-		118.27		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 32 页 共 57 页

项目编码		030412005005		项目名称		单向疏散指示灯				计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-159	标志、诱导装饰灯具 吊杆式示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	194.1	1182.74		24.05	34.94			19.41	118.27		5.9	3.49		
人工单价		小计									19.41	118.27		2.41	3.49		
综合工日86元/工日		未计价材料费									113.12						
清单项目综合单价											143.59						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	单向疏散指示灯								套	1.01	112		113.12				
	其他材料费										-		5.15		-		
	材料费小计										-		118.27		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 33 页 共 57 页

项目编码		030412006001		项目名称		紫外线杀菌灯				计量单位		套		工程量		5	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-12-	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	10套	0.1	148.52	3860.14		18.4	26.73			14.85	386.01		4.51	2.67		
人工单价		小计									14.85	386.01		1.84	2.67		
综合工日86元/工日		未计价材料费									383.8						
清单项目综合单价										405.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	紫外线杀菌灯								套	1.01	380		383.8				
	其他材料费										-		2.22		-		
	材料费小计										-		386.02		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 34 页 共 57 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统					计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
C2-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	637.78	5.57	148.46	79.03	114.8			637.78	5.57	148.46	193.83	114.8			
人工单价		小计									637.78	5.57	148.46	79.03	114.8			
综合工日86元/工日		未计价材料费																
清单项目综合单价											985.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		5.57		-			
	材料费小计										-		5.57		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 35 页 共 57 页

项目编码		030411001004		项目名称		电气配管JDG20				计量单位		m		工程量		168.17	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C2-11-67	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	367.13	1079.87		45.49	66.08			3.67	10.8		1.12	0.66		
人工单价		小计									3.67	10.8		0.45	0.66		
综合工日86元/工日		未计价材料费									9.85						
清单项目综合单价											15.58						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌钢管JDG20							m	1.03	9.56		9.85					
	其他材料费									-		0.93		-			
	材料费小计									-		10.78		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 36 页 共 57 页

项目编码		030502004001		项目名称		单口网络插座				计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C13-1-20	安装8位模块式信息插座 单口	个	1	4.64	43.01		0.61	0.84			4.64	43.01		1.45	0.84		
人工单价		小计									4.64	43.01		0.61	0.84		
综合工日86元/工日		未计价材料费									42.47						
清单项目综合单价											49.1						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	单口网络插座								个	1.01	42.05		42.47				
	其他材料费										-		0.54		-		
	材料费小计										-		43.01		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段:

第 37 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 38 页 共 57 页

项目编码		030502006001		项目名称		双绞线缆. UPT-CAT6				计量单位		m		工程量		109.11	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
C13-1-1	敷设双绞线缆管、暗槽内穿放(4对以内)	100m	0.01	70.43	308.23		9.31	12.68			0.7	3.08		0.22	0.13		
人工单价		小计									0.7	3.08		0.09	0.13		
综合工日86元/工日		未计价材料费									3.06						
清单项目综合单价										4							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	双绞线缆. UPT-CAT6							m	1.02	3		3.06					
	其他材料费									-		0.02		-			
	材料费小计									-		3.08		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 39 页 共 57 页

项目编码		030502007001		项目名称		电话线安装				计量单位		m		工程量			59.06	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
C13-1-95	穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线 (2对以内)	100m	0.01	44.89	175.98		5.93	8.08			0.45	1.76		0.14	0.08			
人工单价		小计									0.45	1.76		0.06	0.08			
综合工日86元/工日		未计价材料费									1.75							
清单项目综合单价											2.35							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电话线安装								m	1.02	1.72		1.75					
	其他材料费										-		0.01		-			
	材料费小计										-		1.76		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 40 页 共 57 页

项目编码		031301001001		项目名称		吊装加固				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 41 页 共 57 页

项目编码		031301002001		项目名称		金属抱杆安装、拆除、移位				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 42 页 共 57 页

项目编码		031301003001		项目名称		平台铺设、拆除				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 43 页 共 57 页

项目编码		031301004001		项目名称		顶升、提升装置				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 44 页 共 57 页

项目编码		031301005001		项目名称		大型设备专用机具				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 45 页 共 57 页

项目编码		031301006001		项目名称		焊接工艺评定					计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																			
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金		
		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 46 页 共 57 页

项目编码		031301007001		项目名称		胎(模)具制作、安装、拆除				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 47 页 共 57 页

项目编码		031301008001		项目名称		防护棚制作安装拆除				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 48 页 共 57 页

项目编码		031301009001		项目名称		特殊地区施工增加				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 49 页 共 57 页

项目编码		031301010001		项目名称		安装与生产同时进行施工增加				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 50 页 共 57 页

项目编码		031301011001		项目名称		在有害身体健康环境中施工增加				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 51 页 共 57 页

项目编码		031301012001		项目名称		工程系统检测、检验					计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																			
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金		
		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 52 页 共 57 页

项目编码		031301013001		项目名称		设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护					计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气标段：第 53 页 共 57 页

项目编码		031301014001		项目名称		焦炉烘炉、热态工程				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 54 页 共 57 页

项目编码		031301015001		项目名称		管道安拆后的充气保护				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 55 页 共 57 页

项目编码		031301016001		项目名称		隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施					计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 56 页 共 57 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
BM202	脚手架搭拆(电 气设备安装工 程)	元	1	275.18							275.18						
BM216	脚手架搭拆(建 筑智能化系统 设备安装工程)	元	1	6.67							6.67						
人工单价		小计									281.85						
		未计价材料费															
清单项目综合单价											281.85						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 57 页 共 57 页

项目编码		031301018001		项目名称		其他措施				计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	规费	税金
		未计价材料费															
清单项目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费	28.9613	2040.67			以人工费为计算基础，费率 28.9613%
2	031302002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	031302003001	非夜间施工增加	管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费					
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加	高层增加费					
8	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{人工费} * 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定额工期)
9	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项合计	0				以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地 0.20%；省级文明工地 0.40%
合 计					2040.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	100.04		
6	预算包干费	500.20		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
	合 计	600.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	81.9324	86	7046.19		
2	RGFTZ	人工费调整	元	281.8472	1	281.85		
3	0103041	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 1.6$	kg	0.0532	6.01	0.32		
4	0113061	镀锌扁钢 (综合)	kg	4	4.31	17.24		
5	0135581	钢垫板1~2	kg	0.7	3.71	2.6		
6	0155071	封铅含铅 65% 含锡 35%	kg	1.4032	38.38	53.85		
7	0227001	棉纱	kg	4.1575	9.46	39.33		
8	0303341	木螺钉M2~4×6~65	十个	59.072	0.18	10.63		
9	0305649	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	3.675	13.92	51.16		
10	0305665	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	29.112	0.43	12.52		
11	0305793	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内	十套	3.5808	3.9	13.97		
12	0305801	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.63	4.33	7.06		
13	0307041	膨胀螺栓M6	十个	3.3282	1.37	4.56		
14	0307061	膨胀螺栓M10	十个	0.2317	4.37	1.01		
15	0309141	镀锌锁紧螺母DN20×3	十个	30.8803	3.81	117.65		
16	0309191	镀锌锁紧螺母DN25×3	十个	1.2612	5.66	7.14		
17	0309211	镀锌锁紧螺母DN40×3	十个	0.1154	11.33	1.31		
18	0327021	铁砂布0~2#	张	2	0.88	1.76		
19	0341001	低碳钢焊条 (综合)	kg	0.4	7.98	3.19		
20	0343021	焊锡丝 (综合)	kg	0.3	52.47	15.74	中晨	深圳市中晨锡业有限公司
21	0345041	焊锡膏	kg	0.1574	62.42	9.82		
22	0347001	锡基钎料	kg	1.8294	52.47	95.99		
23	0357011	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	2.0495	6.01	12.32		
24	0357031	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.2182	6.44	1.41		
25	0365001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.2342	3.36	0.79		
26	0365021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.0134	5.29	0.07		
27	0365071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	1.3064	3.36	4.39		
28	0365181	合金钢钻头 $\phi 10$	个	0.3926	4.99	1.96		
29	0365271	钢锯条	条	13.8408	0.48	6.64		
30	0523011	圆木台63~138×22	块	34.65	0.29	10.05		

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	1103321	沥青绝缘漆	kg	0.1376	6.52	0.9		
32	1111271	酚醛磁漆	kg	0.05	7.48	0.37	红棉牌	广州市金色协隆装饰材料有限公司
33	1111411	酚醛调和漆	kg	0.13	6.18	0.8		
34	1111581	铅油	kg	3.3729	5.58	18.82		
35	1111821	醇酸磁漆	kg	1.4931	9.86	14.72		
36	1201021	汽油（综合）	kg	9.8814	7.11	70.26		
37	1203001	溶剂油	kg	1.0934	2.28	2.49		
38	1207011	电力复合脂	kg	0.1	15.21	1.52		
39	1230091	硬脂酸	kg	0.0688	5.43	0.37		
40	1431091	塑料软管D5	m	1.1	0.15	0.17		
41	1431411	塑料胀管D6~8	个	202.4	0.24	48.58		
42	1435001	异型塑料管D2.5~5	m	5	0.94	4.7		
43	1502601	镀锌钢管接头20×2.75	个	56.9071	1.97	112.11		
44	1502611	镀锌钢管接头25×3.25	个	25.2243	2.92	73.65		
45	1502631	镀锌钢管接头40×3.5	个	2.3088	4.63	10.69		
46	2417061	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	12.1977	1.72	20.98		
47	2503006	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	60.2005	1.17	70.43		
48	2503036	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	2.2905	1.29	2.95		
49	2503061	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线RVS-0.5mm ²	m	125.214	0.51	63.86		
50	2503281	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	95.382	1.96	186.95		
51	2503286	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	8.9075	2.93	26.1		
52	2503296	塑料护套线3×2.5mm ²	m	4.072	4.74	19.3		
53	2606481	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	284.758	0.11	31.32	圣天	河北圣天管件集团有限公司广东办事处
54	2606501	镀锌钢管塑料护口DN20	个	28.4535	0.13	3.7		
55	2606511	镀锌钢管塑料护口DN25	个	12.6121	0.16	2.02		
56	2606531	镀锌钢管塑料护口DN40	个	1.1544	0.27	0.31		
57	2609391	铜接线端子20A	个	10.15	0.17	1.73		

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
58	2617001	胶木线夹	个	8	0.2	1.6		
59	2617071	镀锌地线夹20	套	167.1646	0.27	45.13		
60	2617081	镀锌地线夹25	套	74.0963	0.36	26.67		
61	2617101	镀锌地线夹40	套	8.9468	0.67	5.99		
62	2625261	镀锌电缆吊挂3×50	套	11.4941	2.85	32.76		
63	2625421	镀锌电缆卡子2×35	套	51.4186	1.32	67.87		
64	3033201	橡胶垫2	m2	0.0962	11.96	1.15		
65	3113261	白布	kg	0.8878	2.75	2.44		
66	3117001	标志牌塑料扁形	个	13.1843	0.09	1.19		
67	9946131	其他材料费	元	60.664	1	60.66		
68	1403001@1	镀锌钢管JDG25	m	157.6518	12.22	1926.5		
69	1403001@2	镀锌钢管JDG20	m	355.6693	9.56	3400.2		
70	1403001@3	镀锌钢管JDG40	m	14.4303	20.91	301.74		
71	2200001@1	吸顶式LED洁净面板灯 (20W, 600*300*9) 20W	套	9.09	214.56	1950.35		
72	2200001@2	吸顶式LED洁净面板灯 (40W, 1200*300*9) 40W	套	32.32	298.66	9652.69		
73	2200001@3	安全出口指示灯	套	1.01	112	113.12		
74	2200001@4	单向疏散指示灯	套	4.04	112	452.48		
75	2200001@5	紫外线杀菌灯	套	5.05	380	1919		
76	2200001@6	应急电源220V、应急时间 ≥90分钟	套	3.03	141.61	429.08		
77	2300001@1	单联单控大板开关	个	4.08	12.87	52.51		
78	2300001@2	双联单控大板开关	个	3.06	13.73	42.01		
79	2300001@3	三联单控大板开关	个	2.04	16.31	33.27		
80	2300001@4	四联单控大板开关	个	1.02	21.46	21.89		
81	2300001@5	单联双控大板开关	个	3.06	17.16	52.51		
82	2309001@1	延时开关	个	2.04	45.49	92.8		
83	2341061@1	二三孔插座	套	26.52	17.16	455.08		
84	2341061@2	感应水龙头插座	套	5.1	65.22	332.62		
85	2341061@3	三孔插座	套	2.04	30.04	61.28		
86	2341061@4	实验室专用插座	套	18.36	115.86	2127.19		
87	2341061@5	二三孔地插座方型铜面	套	6.12	171.64	1050.44		
88	2503186@1	电线ZR-BV-4mm2ZR-BV- 4mm2	m	1028.412	2.1	2159.67		
89	2503186@2	电线ZR-BV-2.5mm2ZR- BV-2.5mm2	m	624.33	1.35	842.85		

单位工程人材机汇总表

工程名称：东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
90	2503256@1	电话线安装	m	60.2412	1.72	103.61		
91	2503266@2	双绞线缆.UPT-CAT6	m	111.2922	3	333.88		
92	2603021@1	金属线槽 100x100x1.0100*100*1.0	m	36.05	41.5	1496.08		
93	2611001	接线盒	个	128.52	2.15	276.32	伟星	浙江伟星 新型建材 股份有限公司深圳 分公司
94	2713011@1	单口网络插座	个	7.07	42.05	297.29		
95	2713021@1	电话网络双口插座双口	个	4.04	59.22	239.25		
96	ZC001383@1	动力电缆ZR-YJY- 5x6mm2ZR-YJY-5x6mm2	m	31.6029	20.06	633.95		
97	ZC001383@2	动力电缆ZR-YJY- 5x4mm2ZR-YJY-5x4mm2	m	32.0877	14.52	465.91		
98	ZC001383@3	动力电缆ZR-YJY- 5x16mm2ZR-YJY-5x16mm2	m	11.11	47.48	527.5		
99	ZC001383@4	动力电缆ZR-YJY- 5x10mm2ZR-YJY-5x10mm2	m	11.11	32.26	358.41		
100	ZC001383@5	动力电缆ZR-YJY- 3x2.5mm2ZR-YJY- 3x2.5mm2	m	110.2516	5.68	626.23		
101	SB210026@1	控制箱KTF-1	台	1	2487.98	2487.98		
102	SB210027@2	配电总箱AL-1	台	1	1692.6	1692.6		
103	SB210027@3	配电总箱AL1-1	台	1	1918	1918		
104	9805021	电能校验仪	台班	0.9	85.39	76.85		
105	9805121	数字万用表F-87	台班	1.8	14.9	26.82		
106	9805281	大电流试验器	台班	0.9	26.96	24.26		
107	9835021	电缆测试仪JH5132	台班	0.9	22.81	20.53		
108	9946001	折旧费	元	29.5974	1	29.6		
109	9946011	大修理费	元	8.8539	1	8.85		
110	9946021	经常修理费	元	20.8935	1	20.89		
111	9946031	安拆费及场外运输费	元	1.695	1	1.7		
112	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	10.4292	7.11	74.15		
113	9946051	柴油(机械用)0#	kg	0.3766	5.85	2.2		
114	9946071	电(机械用)	kw·h	19.546	0.67	13.1		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 东源县妇幼保健院出生缺陷干预中心实验室装修工程-电气

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
115	9946111	其他费用	元	15.2196	1	15.22		
116	9946606	机上人工	工日	0.4434	86	38.13		
117	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0011	1			
118	9907206	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.17	349.45	59.41		
119	9907211	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.0117	367.44	4.3		
120	9909251	汽车式起重机提升质量5(t)	台班	0.2617	451.99	118.29		
121	9919031@1	电动煨弯机管径108(mm)	台班	0.11	69.65	7.66		
122	9925001	交流电焊机容量21(kV·A)	台班	0.25	56.75	14.19		
		合计				48350.22		